

| Baubabschnitt | Legende:   |       |          | Messungen   |                  |                             |         |                  |       |                           |       |       |      |      |       |       |       | Luftfeuchtigkeit (%) | Probenvolumen (m³) | Probenmedium |     |
|---------------|--|-------|----------|---|------------------|-----------------------------|---------|------------------|-------|---------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|----------------------|--------------------|--------------|-----|
|               | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></div> Wert &lt; 300<br/> <div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black;"></div> Wert 300 - 3000<br/> <div style="width: 30px; height: 10px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black;"></div> Wert &gt;3000 </div> |       |          | Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG<br>kleiner Bestimmungsgrenze |                  |                             |         | Temperatur in °C |       | PCB-Leitkongenere [ng/m³] |       |       |      |      |       |       |       |                      |                    |              |     |
|               | Geb.   | Etage | Raum Nr. | Bezeichnung   | Datum d. Messung | Anlass der Messung          | Methode | Raum             | Außen | Summe PCB 5               | 118   | 28    | 52   | 101  | 153   | 138   | 180   |                      |                    |              |     |
| 7             | 23.02  | U1    | 22       | Seminarraum   | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,1             | 19,8  | 195                       | 2,4   | 2,8   | 8,8  | 14   | 8,8   | 4     | 0,49  | 67,1                 | 1,045              | Florisil     | HHU |
| 7             | 23.02  | U1    | 24       | Seminarraum   | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,1             | 19,8  | 60                        | 0,73  | 0,6   | 3,3  | 4,6  | 2,3   | 1,1   | <0,48 | 66,9                 | 1,045              | Florisil     | HHU |
| 7             | 23.02  | U1    | 24       | Seminarraum   | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     |                  |       | 83                        | 1,3   | 0,8   | 5,4  | 5,6  | 3,3   | 1,5   | <0,48 |                      | 1,045              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 41       | Büro  | 23.04.23         | Kontrollmessung 2023        | MNS     | 20,4             | 19,6  | 107                       | 0,8   | 2,4   | 8,2  | 8    | 2     | 0,78  | <0,48 | 45,2                 | 1,045              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 41       | Büro  | 23.04.23         | Kontrollmessung 2023        | MNS     | 20,4             | 19,6  | 49                        | <0,47 | 1,4   | 3,7  | 4,3  | 0,5   | <0,47 | <0,47 | 45,2                 | 1,056              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 41A      | Büro  | 23.04.23         | Kontrollmessung 2023        | MNS     | 20,4             | 19,6  | 103                       | <0,48 | 1,5   | 9,6  | 5,7  | <0,48 | <0,48 | 3,8   | 44,1                 | 1,045              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 42       | Büro  | 23.04.23         | Kontrollmessung 2023        | MNS     | 20,4             | 19,6  | 16                        | <0,48 | <0,48 | 1,4  | 1,3  | 0,48  | <0,48 | <0,48 | 44,1                 | 1,046              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 43       | Büro  | 23.04.23         | Kontrollmessung 2023        | MNS     | 20,4             | 19,6  | 108                       | 1,1   | 2,4   | 8,4  | 8,4  | 1,5   | 0,84  | <0,51 | 44,2                 | 0,972              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 43       | Büro  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 22,9             | 19,8  | 151                       | 3     | 2,1   | 7,8  | 8,2  | 6,2   | 3,2   | 2,6   | 66,5                 | 1,040              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 44       | Büro  | 23.04.23         | Kontrollmessung 2023        | MNS     | 20,6             | 19,6  | 51                        | <0,48 | 0,96  | 3,6  | 4,5  | 1,1   | <0,48 | <0,48 | 44,5                 | 1,043              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 44       | Büro  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 21,6             | 19,8  | 98                        | 1,1   | 1,8   | 5,4  | 7,8  | 3,1   | 1,5   | <0,48 | 73,4                 | 1,045              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 45       | Büro  | 23.04.23         | Kontrollmessung 2023        | MNS     | 20,3             | 19,6  | 101                       | 0,65  | 1,6   | 8,5  | 7,3  | 1,9   | 0,78  | <0,48 | 44,9                 | 1,045              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 45       | Büro  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 22,7             | 19,8  | 138                       | 1,1   | 2,1   | 11   | 8,6  | 4,4   | 1,5   | <0,48 | 67,4                 | 1,044              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 46       | Büro  | 23.04.23         | Kontrollmessung 2023        | MNS     | 20,4             | 19,6  | 80                        | <4,8  | 2     | 6,2  | 6,6  | 1,2   | <0,48 | <0,48 | 44,8                 | 1,045              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 47       | Büro  | 23.04.23         | Kontrollmessung 2023        | MNS     | 20,1             | 19,6  | 48                        | <0,5  | 1,2   | 4    | 3,9  | 0,55  | <0,5  | <0,5  | 44,5                 | 1,000              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 47       | Büro  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer2023  | MNS     | 22,8             | 19,8  | 119                       | 0,81  | 2,1   | 7,1  | 8,6  | 4,2   | 1,8   | <0,48 | 67,1                 | 1,045              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 48       | Büro  | 23.04.23         | Kontrollmessung 2023        | MNS     | 20,4             | 19,6  | 64                        | <0,48 | 2,1   | 5,6  | 5,2  | <0,48 | <0,48 | <0,48 | 45,8                 | 1,045              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 48       | Büro  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer2023  | MNS     | 22,2             | 19,8  | 135                       | 1,1   | 2,2   | 8,6  | 9,6  | 4,5   | 2,1   | <0,48 | 71,9                 | 1,045              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 50       | Büro  | 23.04.23         | Kontrollmessung 2023        | MNS     | 20,3             | 19,6  | 160                       | 0,56  | 1,5   | 5,3  | 6,1  | 0,84  | <0,48 | <0,48 | 44,9                 | 1,045              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 50       | Büro  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 22,6             | 19,8  | 137                       | 1,7   | 1,7   | 8,8  | 11   | 4,4   | 1,5   | <0,52 | 69,3                 | 0,964              | Florisil     | HHU |
| 11            | 23.02  | U1    | 61       | Seminarraum   | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,5             | 19,8  | 179                       | 2,1   | 3,3   | 6,9  | 13   | 8     | 4,1   | 0,54  | 68,5                 | 1,045              | Florisil     | HHU |
| 11            | 23.02  | U1    | 63       | Post  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 22,8             | 19,8  | 12                        | <0,48 | <0,48 | 0,91 | 0,94 | 0,56  | <0,48 | <0,48 | 69,9                 | 1,045              | Florisil     | HHU |
| 6             | 23.02  | U1    | 81       | Seminarraum   | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 22,3             | 19,8  | 159                       | 1,1   | 3,3   | 11   | 11   | 4,1   | 2,3   | <0,49 | 71,2                 | 1,022              | Florisil     | WE  |
| 6             | 23.02  | U1    | 84       | Büro  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 22,8             | 19,8  | 135                       | 1,2   | 3,9   | 9,5  | 8    | 3,5   | 2     | <0,48 | 69,7                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 11            | 23.02  | 00    | 62       | Labor   | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,1             | 19,8  | 229                       | 2     | 6,3   | 11   | 18   | 6,7   | 3,8   | <0,48 | 68,3                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 11            | 23.02  | 00    | 65       | SI.O-Labor  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,0             | 19,8  | 154                       | 1,1   | 5,1   | 11   | 9    | 3,7   | 1,9   | <0,48 | 70,1                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 10            | 23.02  | 00    | 66       | Praktümsr.  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,1             | 19,8  | 186                       | 1,3   | 6     | 11   | 12   | 5,6   | 2,6   | <0,48 | 71,4                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 11            | 23.02  | 00    | 67       | Büro  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,1             | 19,8  | 436                       | 1,3   | 21    | 45   | 14   | 4,8   | 2,4   | <0,49 | 69,3                 | 1,018              | Florisil     | WE  |
| 11            | 23.02  | 00    | 67       | Büro  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     |                  |       | 267                       | 0,5   | 13    | 28   | 8,7  | 2,8   | 0,95  | <0,48 |                      | 1,049              | Florisil     | WE  |
| 6             | 23.02  | 00    | 81       | Verhaltensmessraum  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,0             | 19,8  | 144                       | 1,1   | 5,7   | 9,2  | 7,8  | 4     | 2,1   | <0,48 | 71,9                 | 1,044              | Florisil     | WE  |
| 6             | 23.02  | 00    | 83       | Verhaltensmessraum  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 22,7             | 19,8  | 138                       | 0,8   | 6,4   | 9,2  | 5,8  | 3,8   | 2,4   | <0,48 | 72,0                 | 1,044              | Florisil     | WE  |
| 6             | 23.02  | 00    | 84       | Büro  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 22,8             | 19,8  | 157                       | 1,4   | 5,9   | 8,2  | 9,3  | 5     | 3     | <0,48 | 69,7                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 6             | 23.02  | 00    | 85       | Verhaltensmessraum  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,5             | 19,8  | 388                       | 2     | 18    | 36   | 13   | 7,1   | 3,4   | <0,48 | 66,0                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 7             | 23.02  | 01    | 21       | Büro  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,5             | 19,8  | 87                        | 0,5   | 3,2   | 5,3  | 5,6  | 2,2   | 1,1   | <0,48 | 69,9                 | 1,044              | Florisil     | WE  |
| 7             | 23.02  | 01    | 23       | Büro  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,6             | 19,8  | 73                        | <0,48 | 3,6   | 5,3  | 4    | 0,96  | 0,75  | <0,48 | 71,6                 | 1,046              | Florisil     | WE  |
| 7             | 23.02  | 01    | 26       | Büro  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,7             | 19,8  | 111                       | 0,76  | 3,2   | 6,3  | 6,8  | 4     | 1,9   | <0,48 | 69,3                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 7             | 23.02  | 01    | 29       | Büro  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,5             | 19,8  | 114                       | <0,48 | 3,9   | 6,3  | 6,7  | 4,5   | 1,3   | <0,48 | 66,6                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 6             | 23.02  | 01    | 44       | Büro  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,9             | 19,8  | 160                       | 1,2   | 4,4   | 7,5  | 11   | 6,9   | 2,1   | <0,48 | 70,1                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 6             | 23.02  | 01    | 45       | Versuchsraum  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,8             | 19,8  | 205                       | 1,4   | 6,9   | 11   | 12   | 7,9   | 3,1   | <0,48 | 65,5                 | 1,044              | Florisil     | WE  |
| 6             | 23.02  | 01    | 48       | Büro  | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,7             | 21,6  | 162                       | 1,2   | 3,8   | 8,1  | 11   | 7,3   | 2,2   | <0,48 | 64,9                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 6             | 23.02  | 01    | 49       | Seminarraum   | 31.07.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 22,9             | 21,6  | 116                       | 1,9   | 3,7   | 4,7  | 8,1  | 4,4   | 2,3   | <0,49 | 66,3                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 11            | 23.03  | U1    | 21       | Büro  | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,5             | 21,6  | 181                       | 1,2   | 6,8   | 15   | 9,6  | 3,2   | 1,5   | <0,48 | 67,3                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 11            | 23.03  | U1    | 24       | Werkstatt   | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,6             | 21,6  | 517                       | 4,1   | 13    | 26   | 31   | 20    | 11    | 2,4   | 69,4                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 11            | 23.03  | U1    | 25       | Seminarraum   | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,7             | 21,6  | 168                       | 1,3   | 5,3   | 11   | 11   | 4     | 2,2   | <0,48 | 67,5                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 11            | 23.03  | U1    | 28       | Werkstatt   | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,7             | 21,6  | 223                       | 1,9   | 6,6   | 12   | 17   | 6     | 3     | <0,48 | 68,7                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 1             | 23.03  | U1    | 41       | Untersuchungsraum   | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 22,8             | 21,6  | 110                       | 0,52  | 3,8   | 7,3  | 7,1  | 2,7   | 1,1   | <0,48 | 69,1                 | 1,046              | Florisil     | WE  |
| 1             | 23.03  | U1    | 42       | Büro  | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,1             | 21,6  | 108                       | <0,48 | 4,4   | 8,9  | 5,6  | 1,8   | 0,85  | <0,48 | 70,6                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 1             | 23.03  | U1    | 46       | U-Raum  | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 22,6             | 21,6  | 50                        | <0,48 | 2     | 2,7  | 3,7  | 1,1   | 0,54  | <0,48 | 68,9                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 1             | 23.03  | U1    | 47       | Büro  | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 24,2             | 21,6  | 126                       | 0,52  | 4,2   | 8,5  | 8    | 3,8   | 0,77  | <0,48 | 59,5                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 4             | 23.03  | U1    | 61       | Seminarraum   | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 24,4             | 21,6  | 56                        | <0,48 | 2,5   | 4,5  | 2,6  | 1,6   | <0,48 | <0,48 | 63,9                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 4             | 23.03  | U1    | 64       | Büro  | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,6             | 21,6  | 82                        | <0,48 | 3,4   | 5,3  | 4,5  | 2,4   | 0,82  | <0,48 | 65,0                 | 1,044              | Florisil     | WE  |
| 4             | 23.03  | U1    | 68       | Büro  | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 22,5             | 21,6  | 54                        | <0,48 | 1,1   | 2,8  | 1,9  | 5     | <0,48 | <0,48 | 66,6                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 4             | 23.03  | U1    | 70       | Büro  | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 22,9             | 21,6  | 89                        | <0,48 | 6,4   | 7,9  | 3,5  | <0,48 | <0,48 | <0,48 | 66,8                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 2             | 23.03  | U1    | 82       | Büro  | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,7             | 21,6  | 87                        | 0,54  | 2,8   | 5,1  | 6,3  | 2,2   | 0,92  | <0,48 | 66,6                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 2             | 23.03  | U1    | 83       | Büro  | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 23,3             | 21,6  | 71                        | 0,48  | 2,2   | 4    | 5,1  | 2     | 0,86  | <0,48 | 67,8                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 2             | 23.03  | U1    | 86       | Büro  | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 22,7             | 21,6  | 67                        | <0,48 | 1,7   | 4,4  | 5,3  | 1,3   | 0,72  | <0,48 | 66,2                 | 1,045              | Florisil     | WE  |
| 2             | 23.03  | U1    | 87       | Büro  | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS     | 22,4             | 21,6  | 107                       | 0,5   | 4     | 6,4  | 7    | 3,1   | 0,87  | <0,48 | 67,9                 | 1,039              | Florisil     | WE  |

Nutzer

| Bauabschnitt | Legende:  |       |          | Messungen  |                  |                             |                  |      |                           |               |       |     |     |     |     |      |       | Luftfeuchtigkeit (%) | Probenvolumen (m³) | Probenmedium | Nutzer |
|--------------|---|-------|----------|--|------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-------|----------------------|--------------------|--------------|--------|
|              | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #90EE90; margin-right: 5px;"></div> Wert &lt; 300<br/> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #FFFF00; margin-right: 5px;"></div> Wert 300 - 3000<br/> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #FF0000; margin-right: 5px;"></div> Wert &gt;3000 </div> |       |          | Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner Bestimmungsgrenze |                  |                             | Temperatur in °C |      | PCB-Leitkongenere [ng/m³] |               |       |     |     |     |     |      |       |                      |                    |              |        |
|              | Geb.  | Etage | Raum Nr. | Bezeichnung  | Datum d. Messung | Anlass der Messung          | Methode          | Raum | Außen                     | Summe PCB * 5 | 118   | 28  | 52  | 101 | 153 | 138  | 180   |                      |                    |              |        |
|              |   |       |          |  |                  |                             |                  |      |                           |               |       |     |     |     |     |      |       |                      |                    |              |        |
| 11           | 23.03   | 00    | 23       | Büro   | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 23,5 | 21,6                      | 242           | 1,6   | 9,1 | 17  | 14  | 5,5 | 2,8  | <0,48 | 66,5                 | 1,045              | Florisil     | WE     |
| 11           | 23.03   | 00    | 24       | Lager  | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 24,2 | 21,6                      | 137           | 9,6   | 4,9 | 7,8 | 9,6 | 3,6 | 1,5  | <0,48 | 62,7                 | 1,045              | Florisil     | WE     |
| 11           | 23.03   | 00    | 25       | Büro   | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 24,7 | 21,6                      | 141           | 9,5   | 4,5 | 8   | 9,5 | 4,2 | 2    | <0,47 | 61,5                 | 1,055              | Florisil     | WE     |
| 11           | 23.03   | 00    | 27       | Büro   | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 24,3 | 21,6                      | 303           | 16    | 13  | 24  | 16  | 5,4 | 2,2  | <0,48 | 62,7                 | 1,044              | Florisil     | WE     |
| 11           | 23.03   | 00    | 29       | Büro   | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 24,3 | 21,6                      | 100           | 7,9   | 2,4 | 5,2 | 7,9 | 2,9 | 1,6  | <0,48 | 65,8                 | 1,045              | Florisil     | WE     |
| 1            | 23.03   | 00    | 41       | Büro   | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 23,4 | 21,6                      | 118           | 1,1   | 3,5 | 6,1 | 6,4 | 4,3 | 2,7  | 0,68  | 60,1                 | 1,045              | Florisil     | WE     |
| 1            | 23.03   | 00    | 43       | Vorraum  | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 23,4 | 23,6                      | 127           | 1,1   | 3,8 | 5,9 | 7   | 4,9 | 3,2  | 0,57  | 65,5                 | 1,045              | Florisil     | WE     |
| 1            | 23.03   | 00    | 44       | Büro   | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 23,4 | 23,6                      | 52            | <4,8  | 2,3 | 3   | 3,2 | 1,2 | 0,59 | <0,48 | 63,5                 | 1,036              | Florisil     | WE     |
| 1            | 23.03   | 00    | 47       | Vorraum  | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 23,7 | 23,6                      | 163           | 1,7   | 5   | 7,6 | 9,4 | 6,1 | 3,7  | 0,85  | 70,1                 | 1,045              | Florisil     | WE     |
| 4            | 23.03   | 00    | 61       | EDV-Raum Seminarraum   | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 23,0 | 23,6                      | 192           | 1,4   | 6,8 | 11  | 14  | 4,5 | 2,1  | <0,38 | 62,4                 | 1,317              | Florisil     | WE     |
| 4            | 23.03   | 00    | 63       | Büro   | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 22,8 | 23,6                      | 160           | 0,82  | 7,6 | 13  | 11  | 3,1 | 1,3  | <0,48 | 64,2                 | 1,045              | Florisil     | WE     |
| 4            | 23.03   | 00    | 66       | Büro   | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 22,6 | 23,6                      | 75            | <0,48 | 3,1 | 4,3 | 5,3 | 1,6 | 0,64 | <0,48 | 64,5                 | 1,045              | Florisil     | WE     |
| 4            | 23.03   | 00    | 67       | Büro   | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 22,4 | 23,6                      | 119           | 0,55  | 5,3 | 7,6 | 7,5 | 2,2 | 1,1  | <0,48 | 65,6                 | 1,045              | Florisil     | WE     |
| 2            | 23.03   | 00    | 81       | Büro   | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 22,2 | 23,6                      | 109           | 0,89  | 1,9 | 4,3 | 9,6 | 4,5 | 1,4  | <0,48 | 66,5                 | 1,045              | Florisil     | WE     |
| 2            | 23.03   | 00    | 82       | Büro   | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 22,1 | 23,6                      | 59            | <0,48 | 2,1 | 3,4 | 3,9 | 1,6 | 0,69 | <0,48 | 66,3                 | 1,044              | Florisil     | WE     |
| 2            | 23.03   | 00    | 87       | Büro   | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 22,4 | 23,6                      | 145           | 0,81  | 6,4 | 11  | 7,7 | 2,5 | 1,3  | <0,48 | 73,4                 | 1,045              | Florisil     | WE     |
| 2            | 23.03   | 00    | 88       | Büro   | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 22,3 | 23,6                      | 68            | <0,48 | 2,1 | 4,3 | 4,7 | 1,8 | 0,7  | <0,48 | 71,6                 | 1,045              | Florisil     | WE     |
| 10           | 23.03   | 01    | 22       | Seminarraum  | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 23,0 | 23,6                      | 431           | 1,9   | 14  | 33  | 19  | 18  | 2,2  | <0,48 | 68,9                 | 1,045              | Florisil     | HHU    |
| 10           | 23.03   | 01    | 24       | Seminarraum  | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 23,1 | 23,6                      | 112           | 1,2   | 2,1 | 5,4 | 8,9 | 4,4 | 1,6  | <0,48 | 67,9                 | 1,045              | Florisil     | HHU    |
| 1            | 23.03   | 01    | 41       | Seminarraum  | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 22,5 | 23,6                      | 142           | 1,1   | 5   | 8,4 | 9,6 | 3,9 | 1,5  | <0,48 | 71,4                 | 1,045              | Florisil     | HHU    |
| 1            | 23.03   | 01    | 43       | Seminarraum  | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 22,4 | 23,6                      | 100           | 0,6   | 3,2 | 4,9 | 7,9 | 2,9 | 1,1  | <0,48 | 72,1                 | 1,045              | Florisil     | HHU    |
| 1            | 23.03   | 01    | 44       | Büro   | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 22,7 | 23,6                      | 382           | 1,9   | 19  | 32  | 14  | 7,7 | 3,7  | <0,48 | 69,4                 | 1,045              | Florisil     | HHU    |
| 1            | 23.03   | 01    | 46       | Büro   | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 22,4 | 23,6                      | 251           | 1,5   | 11  | 21  | 11  | 5   | 2,2  | <0,48 | 70,3                 | 1,045              | Florisil     | HHU    |
| 4            | 23.03   | 01    | 61       | Seminarraum  | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 23,0 | 23,6                      | 138           | 0,68  | 5,7 | 7,8 | 8,7 | 3,9 | 1,5  | <0,48 | 71,4                 | 1,045              | Florisil     | HHU    |
| 4            | 23.03   | 01    | 63       | Seminarraum  | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 22,6 | 23,6                      | 183           | 0,96  | 6,4 | 11  | 13  | 3,8 | 2,4  | <0,48 | 68,5                 | 1,045              | Florisil     | HHU    |
| 4            | 23.03   | 01    | 64       | Seminarraum  | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 22,9 | 23,6                      | 352           | 2,2   | 9,2 | 22  | 23  | 11  | 4,6  | 0,61  | 68,5                 | 1,045              | Florisil     | HHU    |
| 4            | 23.03   | 01    | 70       | Seminarraum  | 02.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 22,5 | 23,6                      | 126           | 0,53  | 5,8 | 9   | 6,4 | 2,9 | 1,1  | <0,48 | 73,0                 | 1,045              | Florisil     | HHU    |
| 4            | 23.03   | 02    | 60       | Bibliothek   | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 23,5 | 21,6                      | 278           | 1,8   | 9,6 | 19  | 18  | 6,4 | 2,5  | <0,48 | 62,2                 | 1,045              | Florisil     | HHU    |
| 4            | 23.03   | 02    | 62       | Büro   | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 23,4 | 21,6                      | 11            | 0,92  | 6,6 | 8,5 | 9,3 | 2,9 | 1,5  | <0,48 | 62,1                 | 1,045              | Florisil     | HHU    |
| 4            | 23.03   | 02    | 64       | Kopierraum   | 01.08.23         | Kontrollmessung Sommer 2023 | MNS              | 23,6 | 21,6                      | 216           | 1,1   | 11  | 14  | 12  | 4   | 2,2  | <0,48 | 63,1                 | 1,044              | Florisil     | HHU    |